

Dự Án Hệ Thống Thoát Nước Tự Nhiên Longfellow Creek (NDS - Natural Drainage System)

Xây dựng dọc đường 24th Ave SW

Sở Tiềm Ích Công Cộng Seattle (Seattle Public Utilities, SPU) đang lắp đặt hệ thống thoát nước tự nhiên trên đường 24th Ave SW, giữa đường SW Thistle St và SW Barton St.

Hệ Thống Thoát Nước Tự Nhiên là gì?

Hệ thống thoát nước tự nhiên được xây dựng bên lề đường (khoảng trống giữa lề đường và đường địa giới nhà ở của người dân) và được trồng nhiều loại cây có rễ ăn sâu cùng lớp đất xốp, có tác dụng giữ tạm thời và làm sạch nước mưa bị nhiễm bẩn chảy tràn từ đường phố và vỉa hè, loại bỏ các chất ô nhiễm trước khi chúng chảy vào Longfellow Creek. Hệ thống thoát nước tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho các khu dân cư và hệ sinh thái tại khu vực, bao gồm cải thiện cảnh quan, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa, mang lại hệ sinh thái lạch trong lành hơn, tạo thêm môi trường sống dọc theo các đường phố của khu vực, làm dịu giao thông và cải tiến đường cho người đi bộ.

Dự Án Sẽ Bao Gồm Những Gì?

- **Hệ thống thoát nước tự nhiên:** Hệ thống thoát nước tự nhiên sẽ giúp cải thiện hệ thống thoát nước mưa và loại bỏ các chất ô nhiễm từ nước mưa chảy tràn để cải thiện chất lượng nước tại Longfellow Creek.
- **Vỉa hè mới với lề đường và rãnh nước:** Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Sở Giao Thông Seattle (Seattle Department of Transportation, SDOT) để lắp đặt một vỉa hè dọc theo phía tây của đường 24th Ave SW, giữa đường SW Thistle St và SW Barton St.

Tiến Trình Xây Dựng

Việc xây dựng tại địa điểm này bắt đầu vào giữa tháng 4 năm 2022 và sẽ kéo dài đến cuối năm 2022 / đầu năm 2023. Trong quá trình thi công, trước tiên nhà thầu sẽ lắp đặt hệ thống thoát nước tự nhiên, sau đó mới hoàn thiện phần lòng đường. Sau khi các hạng mục này kết thúc, các đội sẽ hoàn thành việc xây dựng cảnh quan và trồng cây cảnh.



Hệ thống thoát nước tự nhiên đã hoàn thiện.

Điều Gì Sẽ Xảy Ra Trong Quá Trình Xây Dựng

- Thi công vào các ngày trong tuần, giờ ban ngày
- Xây dựng sẽ hoàn thành trong các đoạn dọc theo đường 24th Ave SW
- Tiếng ồn xây dựng, bụi bẩn, và rung lắc gần khu vực thi công
- Hạn chế đậu xe và cấm làn đường tạm thời gần khu vực xây dựng
- Lối vào đường lái xe vào nhà sẽ bị đóng tạm thời khi thi công một số hạng mục. Lối vào sẽ được mở lại vào ban đêm và cuối tuần (khi có thể)
- Vật liệu và thiết bị xây dựng được bố trí dọc theo mép đường
- Các dịch vụ giao hàng, thu gom rác thải và xe cấp cứu sẽ được duy trì
- Hộp thư có thể được tạm thời di dời trong quá trình xây dựng để thuận tiện cho việc chuyển phát
- Một số cư dân có thể bị gián đoạn dịch vụ cấp nước trong thời gian ngắn khi di dời đồng hồ đo nước (cư dân sẽ được thông báo trước)
- Nhổ bỏ cây xanh đường phố và trồng cây xanh đường phố mới ở những nơi đã được lắp đặt hệ thống thoát nước tự nhiên và vỉa hè
- Lắp đặt máng xối lề đường và đoạn ngăn cách giữa đường đi và đường lái xe vào nhà dọc theo đường 24th Ave SW

Làm Gì để Chuẩn Bị cho Việc Xây Dựng

Nếu quý vị có các vật dụng ở vùng-ưu-tiên công cộng (ví dụ như cây cối, đá trang trí và / hoặc hàng rào) mà quý vị muốn giữ lại, vui lòng loại bỏ chúng trước khi việc xây dựng bắt đầu.

Giữ Liên Hệ

Sở Tiện Ích Công Cộng Seattle sẵn lòng trả lời các câu hỏi và cung cấp bất kỳ thông tin nào mà quý vị cần biết về dự án này cùng các tác động của dự án đối với quý vị và khu vực sinh sống của mình.

Liên hệ: Jonathan Brown, Giám Đốc Dự Án

Email: Jonathan.Brown@seattle.gov

Điện thoại: (206) 561-2581

Truy cập: www.seattle.gov/utilities/longfellowNDS



Hệ thống thoát nước tự nhiên mới được thi công.